

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA
UFFICIO MANUTENZIONI

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: ALLEGATO AL NUOVO PREZZO (VOCE A CORPO) NP 11 PER I LAVORI AGGIUNTIVI DI SEPARAZIONE UTENZE ALLOGGIO DI SERVIZIO

COMMITTENTE: Ente Parco Nazionale della Maiella

Data, 14/11/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 P.004.010.04 0.a	Ponteggio metallico fisso, a tubo e giunto, realizzato con tubi in acciaio zincato o verniciato del diametro di 48 mm e giunti in acciaio spessore min. di 4,75 mm, valutato per metro quadro di superficie asservita.- Per il primo mese o frazione ponteggio per traccia su muro		1,80		8,000	14,40		
	SOMMANO mq					14,40	17,60	253,44
2 IM.150.010.2 40.b	Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte in pressione, per impianti idraulici, PN 16, prodotte secondo UNIEN 15494-12201-1622 ... Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione.- - D x s = 25 x 3,5					41,00		
	SOMMANO m					41,00	3,97	162,77
3 EL.020.010.1 30.a	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, ... in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio- - Diametro mm 40 protezione tubo polietilene 41					41,00		
	SOMMANO m					41,00	3,22	132,02
4 U.004.020.01 0.c	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... tto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo- 40x40x40 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	69,94	139,88
5 U.004.020.04 0.b	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero- Normale 40x40 cm coperchio interno alla proprietà					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,45	12,45
6 U.004.020.26 0.a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000.- Costituito da: telaio di forma qua ... mentizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero- Fornitura e posa in opera di chiusini con appendice basculante peso cad. 27kg					27,00		
	SOMMANO kg					27,00	4,91	132,57
7 E.001.000.04 0.a	Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per consentire l'avvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati. Sono esclusi dal prezzo eventuali strati rimossi con mezzi meccan ... i m 50, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative		33,00	0,300		9,90		
	SOMMANO mq					9,90	212,91	2'107,81
8 E.001.100.01 0.b	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm. Compreso il ... eposito							
	A R I P O R T A R E							2'940,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'940,94
9 E.023.010.01 0.a	provvisorio- Eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare ingresso scesa dal muro		4,00 1,20	0,300 0,300		1,20 0,36		
	SOMMANO mq					1,56	22,59	35,24
	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, posti ad arco o a c ... ormale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In letto di sabbia e cemento.- 4x4x6 cm		4,00 1,20	0,300 0,300		1,20 0,36		
	SOMMANO mq					1,56	81,11	126,53
10 01.005.005.b	Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello assistenza					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	28,43	454,88
11 01.005.005.d	Operaio IV livello (caposquadra) traccia e ripristino su muratura esterna riposizionamento pietre su terreno posa in opera contatore sostituzione molle corde e rulli degli avvolgibili					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	32,32	517,12
12 E.001.040.04 0.a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ... orretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso copertura tubazioni		33,00	0,300	0,300	2,97		
	SOMMANO mc					2,97	43,55	129,34
13 E.007.010.17 0.a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati sottobalconi	2,00	6,00	1,000		12,00		
	SOMMANO mq					12,00	9,70	116,40
Parziale LAVORI A MISURA euro								4'320,45
T O T A L E euro								4'320,45
Data, 14/11/2024								
Il Tecnico								

A R I P O R T A R E								